

**Перечень выполненных работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного
жилого дома № 31 по ул. Морозова за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 гг.**

Ном по пор ядк у	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ		Стоимость 1 м2 от общей площади дома
			количеств о	стоимость, руб.	
1	3	5	6	8	9
Раздел 1. январь					общая площадь дома- 4311,7 м2
1.	Очистка крыши и кровли балконов от снега, наледи, сосулек, свесов снега	100 м2	0,55	1 311,77	0,03
<i>Ремонт стояков системы водоотведения (кв.40,43, кв.32, кв.2-подвал)</i>					
2.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам етром 100 мм	100 м	0,095	3 607,03	0,07
3.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,095	5 205,69	0,10
4.	Очистка помещений подвала от строительного мусора	100 т	0,002	81,47	0,00
5.	Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4311,7	646,76	0,01
6.	Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
7.	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
8.	Снятие показаний счетчиков	шт.	1	106,05	0,00
9.	Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	5 264,30	0,10
<i>Уборка контейнерных площадок в зимний период</i>					
10.	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,24	458,82	0,01
11.	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
12.	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенственным покрытием 1 класса	10000 м2	0,34392	6 343,69	0,12
13.	Сдвигка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,08598	1 566,34	0,03
14.	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1433	516,17	0,01
15.	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,0468	5 077,83	0,10
16.	Уборка газонов от случайного мусора	м2	3963,167	554,84	0,01
17.	Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож):проезды	маш.-ч	2,79	2 176,20	0,04
18.	Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,56	672,00	0,01
19.	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 2. февраль					
20.	Очистка кровли козырьков входов в подъезды от снега толщиной до 60 см с отбивкой льда	100 м2	0,18	429,31	0,01
21.	Смена дверных приборов петель /1 под.тамбур/	100 шт.	0,01	332,74	0,01
22.	Смена дверных приборов шпингалеты /1 под. тамбур/	100 приборов	0,01	515,02	0,01
<i>Замена труб стояков ХВС /кв.2, подвал, кв.3/</i>					
23.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопрово	0,09	1 193,38	0,02

24. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0,08	7 507,13	0,15
25. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0,01	1 396,33	0,03
26. Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром 15 мм	100 шт.	0,01	565,19	0,01
27. Отключение и включение стояков водоснабжения	1000 м3 объема здания	1,011467	367,15	0,01
<i>Смена сбросников /4 под./</i>				
28. Смена арматуры вентиля диаметром 20 мм	100 шт.	0,01	626,99	0,01
29. Отключение и включение стояков водоснабжения	1000 м3 объема здания	1,011467	367,15	0,01
30. Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4311,7	646,76	0,01
31. Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
32. Снятие показаний счетчиков	шт.	1	106,05	0,00
33. Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
34. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	5 264,30	0,10
<i>Уборка контейнерных площадок в зимний период</i>				
35. Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,24	458,82	0,01
36. Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
37. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,20062	3 700,50	0,07
38. Сдвигка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,02866	522,12	0,01
39. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,34392	1 238,80	0,02
40. Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	286,6	103,18	0,00
41. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,02808	3 046,69	0,06
42. Уборка газонов от случайного мусора	м2	3963,167	554,84	0,01
43. Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож): проезды	маш.-ч	1,12	873,60	0,02
44. Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	1,69	2 028,00	0,04
45. Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 3. март				
46. Очистка кровли козырьков входов в подъезды от снега толщиной до 60 см с отбивкой льда	100 м2	0,36	858,62	0,02
47. Сдвигание снега сброшенного с крыш	м3	0,5	34,46	0,00
<i>Ремонт трассы ХВС /1 под./</i>				
48. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	врезка	1	2 669,85	0,05
49. Установка заглушек на трубопроводах диаметром 25 мм	100 шт.	0,01	423,62	0,01
50. Профобход вентканалов	шт.	92	2 628,81	0,05
51. Профобход газодымоходов	шт.	46	3 643,75	0,07

52. Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2			0,00
53. Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
54. Снятие показаний счетчиков	шт.			0,00
55. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
56. Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в зимний период</i>				
57. Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,24	458,82	0,01
58. Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
59. Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,05732	1 057,29	0,02
60. Сдвигка и подметание снега в дни сильных снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,05732	815,95	0,02
61. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,34392	968,69	0,02
62. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,08598	7 278,64	0,14
63. Уборка газонов от случайного мусора	м2	3963,167	554,84	0,01
64. Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож):проезды	маш.-ч	1,12	873,60	0,02
65. Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,56	672,00	0,01
66. Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 4. апрель				
67. Сдвигание снега сброшенного с крыш	м3	9	620,03	0,01
68. Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
69. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
70. Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в зимний период</i>				
71. Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и погрузка его в контейнеры	м2	150,24	458,82	0,01
72. Очистка контейнерной площадки от снега и наледи с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
73. Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,08598	242,17	0,00
74. Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	1146,4	412,70	0,01
75. Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,03744	3 169,47	0,06
76. Рыхление уплотненного снега на дворовой территории	м2	105	3 954,78	0,08
77. Уборка газонов от случайного мусора	м2	4246,25	594,48	0,01
78. Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,038823	5 444,59	0,11
79. Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2	0,03397	7 214,06	0,14
80. Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	1,05	145,14	0,00
81. Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	1,05	145,14	0,00
82. Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	1,05	201,74	0,00
83. Талоны на вывоз мусора	м3	0,65	43,58	0,00

84. Механизированная уборка территории (Тракторы на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож):проезды	маш.-ч	0,56	436,80	0,01
85. Механизированная уборка проездов: Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	1	1 200,00	0,02
86. Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 5. май				
87. Валка деревьев в городских условиях /сухих, сгнивших тополей/ диаметром до 300 мм при высоте ствола 4 м/1 шт./ 1 под.	м3	0,39	331,62	0,01
88. Осмотр системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	1,037	627,92	0,01
89. Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках, подвалах	1000 м2	1,037	94,67	0,00
90. Осмотр вводных электрических щитков	100 шт.	0,01	0,91	0,00
91. Сезонный осмотр конструктивных элементов здания с внесением данных в паспорт готовности здания к эксплуатации в зимний период	м2	4311,7	646,76	0,01
92. Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
93. Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
94. Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>				
95. Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,008	1 461,58	0,03
96. Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	337,96	0,01
97. Подметание в летний период земельного участка с усовершенственным покрытием 1 класса	1000 м2	3,444	553,97	0,01
98. Уборка газонов от случайного мусора	м2	16305,6	2 282,78	0,04
99. Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,06794	9 528,03	0,18
100 Уборка мусора с газонов сильной засоренности	100000 м2	0,040764	8 656,88	0,17
101 Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,96	132,70	0,00
102 Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	0,96	132,70	0,00
103 Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	0,96	184,44	0,00
104 Талоны на вывоз мусора	м3	0,6	40,22	0,00
105 Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 6. июнь				
106 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей контейнеров за 1 раз	100 м2	0,0658	391,75	0,01
<i>Ремонт стояков системы водоотведения /кв.51/</i>				
107 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,02	759,38	0,01
108 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,02	957,29	0,02
109 Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,0003	12,22	0,00
<i>Ремонт стояков системы ХВС (кв.62-65)</i>				
110 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопрово	0,04	630,39	0,01
111 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0,04	3 358,50	0,06
112 Отключение и включение стояков водоснабжения	1000 м3 объема здания	0,505733	183,56	0,00
113 Прим. Планово-предупредительный ремонт эл.щитков и ВРУ (очистка от пыли и мусора, осмотр технического состояния эл. оборудования, подтяжка контактов)	100 шт.	0,31	12 960,11	0,25
114 Очистка канализационной сети: внутренней (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02

115	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
116	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
117	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>					
118	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,008	1 461,58	0,03
119	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	337,96	0,01
120	Подметание в летний период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	3,444	553,97	0,01
121	Уборка газонов от случайного мусора	м2	27176	3 804,64	0,07
122	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,084925	11 910,03	0,23
123	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 7. июль					
124	Выкашивание газонов газонокосилкой /фасад, . дворовая часть, поле/	100 м2	18,9	6 299,41	0,12
125	Сгребание и уборка трав на расстояние более 30 м	га	0,189	238,74	0,00
126	Промывка трубопроводов системы центрального . отопления	100 м3 здания	151,72	17 661,73	0,34
127	Гидравлическое испытание трубопроводов . тепловых сетей на прочность и плотность	100 м трубопрово	11,6634	4 164,29	0,08
<i>Ремонт стояков системы водоотведения (кв.15,65)</i>					
128	Очистка участка канализационной трубы . диаметром 100 мм выжиганием сварочным аппаратом /кв.65/	операция	1	542,35	0,01
129	Разборка трубопроводов из чугунных . канализационных труб диам етром 100 мм	100 м	0,04	1 390,76	0,03
130	Прокладка трубопроводов канализации из . полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0,02	1 089,96	0,02
131	Прокладка трубопроводов водоснабжения из . напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопрово да	0,02	1 903,98	0,04
132	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
133	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
134	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
135	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>					
136	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,008	1 461,58	0,03
137	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	337,96	0,01
138	Подметание в летний период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	3,444	553,97	0,01
139	Уборка газонов от случайного мусора	м2	122292	17 120,88	0,33
140	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 8. август					
141	Прим. Обработка подвала хлорсодержащим . составом /1- 6 под./	100 м2 обраб поверхн.	10,366	274,14	0,01
142	Смена ламп накаливания /5 под. тамбур/	100 шт.	0,01	28,76	0,00
143	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
144	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
145	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
146	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>					
147	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,008	1 461,58	0,03
148	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	337,96	0,01

149	Подметание в летний период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	3,444	576,15	0,01
150	Уборка газонов от случайного мусора	м2	122292	17 120,88	0,33
151	Погрузка мусора на автотранспорт вручную	м3	0,36	30,83	0,00
152	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с . прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	0,36	69,17	0,00
153	Талоны на вывоз мусора	м3	0,36	24,13	0,00
154	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 9. сентябрь					
155	Профобход вентканалов	шт.	112	3 200,29	0,06
156	Профобход газодымоходов	шт.	56	4 435,87	0,09
157	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы . отопления дома при запуске тепла	100 стояков	0,24	3 255,52	0,06
158	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы . отопления по заявкам населения	100 стояков	0,1	1 356,47	0,03
159	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы . отопления дома после аварийной ситуации на ЦВК	100 стояков	0,2	2 712,93	0,05
160	Проверка на прогрев отопительных приборов с . регулировкой /кв.56,50,69,65,37,69,19,40/ трубопрово	100 м	4,867	160,32	0,00
161	Осмотр электросети коммунального освещения . лестничных клетки, арматуры /5 под. 3 этаж/ лестничных площадок	100 шт.	0,01	28,72	0,00
162	Демонтаж осветительных приборов: светильники с . лампами накаливания БРА-60	100 шт.	0,01	17,19	0,00
163	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	486,21	0,01
164	Смена ламп накаливания /5 под. 3 этаж/	100 шт.	0,01	28,76	0,00
165	Осмотр системы центрального отопления в . чердачных и подвальных помещениях перед началом отопительного периода	1000 м2	1,037	627,92	0,01
166	Осмотр электросетей, арматуры и . электрооборудования на лестничных клетках, подвалах	1000 м2	1,037	94,67	0,00
167	Осмотр вводных электрических щитов	100 шт.	0,01	28,72	0,00
168	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
169	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
170	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
171	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>					
172	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	5,008	1 461,58	0,03
173	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	1,158	337,96	0,01
174	Подметание в летний период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	4,592	768,19	0,01
175	Уборка газонов от случайного мусора	м2	122292	17 120,88	0,33
176	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 10. октябрь					
177	Односторонняя сварка соединений (швов) . металлического контейнера для сбора бытовых отходов	10 м	0,18	393,52	0,01
178	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы . отопления после запуска тепла	100 стояков	0,13	1 763,41	0,03
179	Регулировка отопительных приборов после запуска . тепла	100 приборов	0,1	449,57	0,01
180	Смена ламп ЛД-20 люминесцентных /6 под. тамбур/ .	100 шт.	0,01	70,56	0,00
181	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м	0,09	910,81	0,02
182	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
183	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
184	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в летний период</i>					
185	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	1,5024	438,49	0,01

186	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	0,3474	101,40	0,00
187	Подметание в летний период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	1,148	192,06	0,00
188	<i>Уборка контейнерных площадок в зимний период</i> Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и . погрузка его в контейнеры	м2	75,12	229,40	0,00
189	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи . с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
190	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на . придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,20062	3 700,50	0,07
191	Сдвижка и подметание снега в дни сильных . снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,11464	1 631,90	0,03
192	Сдвижка и подметание снега при отсутствии . снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,17196	484,34	0,01
193	Очистка территории с усовершенствованным . покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,00936	792,36	0,02
194	Очистка территории с усовершенствованным . покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,02866	2 426,20	0,05
195	<i>Субботники</i> Уборка газонов от мокрых листьев (сгребание), . сучьев с затариванием в мешки, с транспортировкой в установленное место вручную при средней засоренности газонов	м2	3397	4 983,60	0,10
196	Уборка газонов от мокрых листьев (сгребание), . сучьев с затариванием в мешки, с транспортировкой в установленное место вручную при сильной засоренности газонов после листопадов	м2	3397	7 526,25	0,15
197	Уборка газонов от случайного мусора /летняя . уборка/	м2	40764	5 706,96	0,11
198	Уборка газонов от случайного мусора /зимняя . уборка/	м2	13588	1 902,32	0,04
199	Погрузка. Материалы, перевозимые в мешках и . пакетах, массой одного места до 51 кг	т	2,53	349,70	0,01
200	Разгрузка. Материалы, перевозимые в мешках и . пакетах, массой одного места до 51 кг	т	2,53	349,70	0,01
201	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с . прицепами на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	2,53	486,09	0,01
202	Талоны на вывоз мусора	м3	1,58	105,92	0,00
203	Механизированная уборка территории:тракторы на . пневмоколесном ходу (Автогрейдер) 220 (300) кВт (д.с.)	маш.-ч	0,78	975,00	0,02
204	Механизированная уборка территории (Тракторы . на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож):проезды	маш.-ч	0,6	468,00	0,01
205	Механизированная уборка территории (Тракторы . на пневмоколесном ходу "Беларусь"- щетка):проезды	маш.-ч	0,6	468,00	0,01
206	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 11. ноябрь					
207	Очистка кровли балконов от снега и наледи	100 м2	0,18	429,31	0,01
208	<i>Смена стекол оконных и тамбурной двери /3 под./</i> Смена стекол в деревянных наружных и . внутренних переплетах при площади стекла до 1,0 м2 остекления	100 м2	0,0107	776,69	0,02
209	Смена стекол в деревянных переплетах при . площади стекла до 0,5 м2 остекления	100 м2	0,0032	292,37	0,01
210	<i>Смена арматуры вентиля и сгонов для развоздушивания стояков /1 под. подвал/</i> Смена арматуры вентиля и клапанов обратных . муфтовых диаметром 15 мм	100 шт.	0,01	486,87	0,01
211	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных . муфтовых диаметром 20 мм	100 шт.	0,01	592,97	0,01

212	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 15 мм	100 шт.	0,01	124,27	0,00
213	Смена сгонов у трубопроводов диаметром 20 мм	100 сгонов	0,01	202,45	0,00
<i>Смена трубопроводов системы водоотведения /кв.88/</i>					
214	Разборка трубопроводов из чугунных . канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0,015	521,54	0,01
215	Прокладка трубопроводов канализации из . полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопрово да	0,015	815,21	0,02
216	Ремонт силового предохранительного шкафа /ВРУ/ .	100 шт.	0,01	2 538,87	0,05
217	Очистка вентканалов от завалов (кирпичная . крошка,застывший раствор,мусор) кв.14	шт.	1	123,42	0,00
218	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м	0,09	894,27	0,02
219	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
220	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
221	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в теплый период</i>					
222	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок с . погрузкой мусора в контейнеры	100м2	1,5024	438,49	0,01
223	Уборка мусора на контейнерных площадках	100м2	0,3474	101,40	0,00
224	Подметание в теплый период земельного участка с . усовершенствованным покрытием 1 класса	1000 м2	1,148	192,06	0,00
<i>Уборка контейнерных площадок в холодный период</i>					
225	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и . погрузка его в контейнеры	м2	100,16	305,88	0,01
226	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи . с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00
227	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на . придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,17196	3 171,86	0,06
228	Сдвигка и подметание снега в дни сильных . снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,20062	2 855,82	0,06
229	Очистка территории с усовершенствованным . покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,0468	3 961,86	0,08
230	Уборка газонов от случайного мусора	м2	36234,67	5 072,85	0,10
231	Уборка мусора с газонов при средней засоренности	100000 м2	0,042463	5 955,01	0,12
232	Уборка мусора с газонов при сильной засоренности	100000 м2	0,029117	6 183,49	0,12
233	Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Раздел 12. декабрь					
234	Очистка кровли балконов от снега (толщ. до 60 см) .	100 м2	0,36	858,62	0,02
235	Очистка крыши от снега, наледи, сосулек, свесов . снега	100 м2	0,3	715,50	0,01
236	Сдвигание снега сброшенного с крыш	м3	0,8	55,11	0,00
237	Заделка подвальных окон (продухов) изоплитой .	10 м2	0,24	307,45	0,01
238	Очистка канализационной сети: внутренней . (подвал)	100 м			0,00
239	Аварийное обслуживание дома	м2	4311,7	5 475,86	0,11
240	Подметание лестничных площадок и маршей с . предварительным их увлажнением до почтовых ящиков	100 м2	16,578	3 847,80	0,07
241	Мытье лестничных площадок и маршей	100 м2	1,3815	545,19	0,01
<i>Уборка контейнерных площадок в холодный период</i>					
242	Уборка мусора вокруг контейнерных площадок и . погрузка его в контейнеры	м2	150,24	458,82	0,01
243	Очистка контейнерной площадки от снега и наледи . с выносом контейнеров и их обратной установкой	м2	5,79	43,60	0,00

244 Сдвигка и подметание снега при снегопаде на . придомовой территории с усовершенственным покрытием 1 класса	10000 м2	0,25794	4 757,78	0,09
245 Сдвигка и подметание снега в дни сильных . снегопадов на придомовой территории с усовершенствованным покрытием	10000 м2	0,1433	2 039,88	0,04
246 Сдвигка и подметание снега при отсутствии . снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10000 м2	0,1433	403,62	0,01
247 Пескоподсыпка территории тротуаров и крылец	м2	201,6	72,58	0,00
248 Очистка территории с усовершенствованным . покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров/	10000 м2	0,05616	4 754,23	0,09
249 Очистка территории с усовершенствованным . покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами /крыльца, выхода с подъездов до тротуаров, тротуары/	10000 м2	0,02866	2 426,20	0,05
251 Механизированная уборка территории (Тракторы . на пневмоколесном ходу "Беларусь"- нож):проезды	маш.-ч	3	2 340,00	0,05
252 Механизированная уборка проездов: Погрузчики . одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	1,34	1 608,00	0,03
253 Дератизация	м2	1036,6	259,15	0,01
Итого по текущему ремонту и содержанию			521 104,34	10,07

УСЛУГИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Обслуживание приборов учета тепловой энергии и теплоносителей	узел	1	12000,00	0,23
Вывоз твердых бытовых отходов	м2	4311,7	87958,68	1,70
Техническое обслуживание газового оборудования	дом	1	6037,53	0,12
Расходы на управление домом	м2	4311,7	190404,67	3,68
Услуги банка	м2	4311,7	27422,41	0,53
			323823,29	6,26

Всего по управлению, содержанию и текущему ремонту **844927,63** **16,33**